

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
DIRECCION GESTIÓN ESTUDIOS Y PROYECTOS - CAMPUS RESISTENCIA - CHACO

OBRA: **PATIO DEL ENCUENTRO FACULTAD DE HUMANIDADES.**
 CONSTRUCCIÓN: ESPACIO SEMICUBIERTO.
 CAMPUS: **U.N.N.E. Resistencia – Chaco.**
 UBICACIÓN: **Avda. Las Heras 727- Resistencia**

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

RESISTENCIA.....DE.....DE 2021
 TIPO DE CONTRATACIÓN
 APERTURA.....
 SEÑOR.....

Sírvase cotizar precios por los trabajos (mano de obra y materiales) de los ítems que figuran a continuación.

ÍTEM Nº	DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS	UN	CANT	UNIT.	PRECIOS	
					PARCIAL	TOTAL
1.	TRABAJOS PRELIMINARES					
1.1.	Conocimiento de antecedentes y del lugar de emplazamiento de las obras - Replanteo	gl				
1.2.	Limpieza del terreno	gl				
1.3.	Construcción provisional para obrador y anexos.	gl				
2.	DEMOLICIONES Y RETIROS					
2.1.	Retiro y reubicacion de bancos moviles existentes. Ver Plano N° 02	un				
2.2.	Demolición de hormigon existente para generar espacios verdes. Ver Plano N° 02	m ²				
2.3.	Demolicion para alojar Dados de hormigón de 50 x 50 cm - h = 50cm. Ver Plano N° 02	m ²				
3.	MOVIMIENTO DE SUELO					
3.1.	Excavaciones para fundaciones en Espacio Semicubierto					
3.1.a.	Excavación manual para Dados de hormigón de 50 x 50 cm - h = 50 cm. Ver Plano N° 07	m ³				
3.2	Excavacion para construccion de Hormigon armado					
3.2.a	Excavacion para construccion de Contrapiso de hormigon armado, en sectores verdes existentes a completar - Patio del encuentro. Ver Plano N° 03	m ³				
4.	ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO					
4.1.	Ejecución de dados de hormigón 50 x 50 - h =50 cm y fustes en columnas metalicas h = 10 cm, con Hormigón H25. Ver plano N° 07	m ³				
4.2.	Ejecución de contrapiso de Hormigón H25 con interposicion de malla sima. Ver plano N° 07	m ³				

ÍTEM Nº	DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS	UN	CANT	UNIT.	PRECIOS	
					PARCIAL	TOTAL
4.3.	Preparación de mezcla de asiento para colocación de piso de losetas 40 x 40 esp. 2,5cm, en Sector Patio del encuentro Plano N° 03	m ³				
5.	PISOS					
5.1.	Colocación de piso de losetas de hormigón 40x40 esp. 2,5cm, ver Plano N° 03	m ²				
6.	CUBIERTA INCLINADA Y ESTRUCTURA METÁLICA y PARASOLES					
	Cubierta Inclínada: Chapa galvanizada sinusoidal N° 25 - Incluye Estructura Metálica					
6.1.	Colocación de perfiles C de 140 x 60 x 20 esp. 2mm	ml				
6.2.	Colocación de perfiles C 100x50x15. esp 2mm	ml				
6.3.	Colocación de chapa sinusoidal opaca N° 25. Incluye elementos de fijación.	un				
6.4.	Colocación de chapa sinusoidal traslúcida polipropileno N° 25. Incluye elementos de fijación.	un				
6.5.	Colocación de perfiles C 160x50x20 2mm	ml				
6.6.	Colocación de cenefa de chapa galvanizada BWG N°22 plegada con goterón	ml				
6.7.	Colocación de parasoles de madera semi dura (lapacho-laurel o eucalipto) 1"x4". Incluye colocación de soportes de hierro perfiles ángulos L reforzados de 2".	ml				
7.	INSTALACIÓN ELÉCTRICA					
7.1	Instalación de alimentador desde tablero TS-5 existente a Tablero Seccional nuevo a instalar TS-PEHum con puesta a tierra. S/Planos N° 08 y 09.	gl				
7.2.	Ejecución y montaje de ductos de protección, canalizaciones exteriores y cableados de circuitos de iluminación PEHum. Ver Planos N° 08 y 09.	gl				
7.3.	Montaje y cableado, artefactos de iluminación LED 7W Luz cálida. Ver plano N° 08 y 09.	gl				
7,4	Montaje de Puesta a Tierra según AEA en columnas de iluminación existentes.	gl				
8.	PINTURA					
8.1	Esmalte sintético para estructura metálica.	m ²				
8.2.	Barniz marino para madera de bancos y parasoles	m ²				

ÍTEM Nº	DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS	UN	CANT	UNIT.	PRECIOS	TOTAL
					PARCIAL	
9.	VARIOS					
9.1	Limpieza y enlace de Obra. Incluye la remoción de los materiales de demolición y la provisión de todos los materiales necesarios para el empalme de los trabajos a ejecutados con los existentes. Incluye parqueizado de espacios verdes generados	gl				
TOTAL DE LA OBRA COSTO-COSTO						

Costo - Costo	\$	-
Gastos Generales (..... %)	\$	-
Sub Total 1	\$	-

Sub Total 1	\$	-
Beneficio (..... %)	\$	-
Sub Total 2	\$	-

Sub Total 2	\$	-
Impuestos (..... %)	\$	-
TOTAL PRECIO	\$	-

Presupuesto Oficial Estimativo		
---------------------------------------	--	--

El presente presupuesto asciende a la suma de PESOS (en letras)

.....

..... (\$

Dirección Gestión Estudios y Proyectos - CAMPUS Resistencia - UNNE

Agosto 2021

Arq. Cecilia Gomila
Téc. Prof. Cat. 05

Gabriela Russo
Téc. Prof. Cat. 05

Ing. Ana María Guinea
A/C Dirección Gestión Estudios y Proyectos